

175	betón	RVL 125W	Archilede S 16 LED	36	V10B
176	ocel'	RVL 125W	LEVANTE SMALL 10 LED	24	
177	ocel'	RVL 125W	LEVANTE SMALL 10 LED	24	
178	ocel'	RVL 125W	LEVANTE SMALL 10 LED	24	
179	ocel'	RVL 125W	LEVANTE SMALL 10 LED	24	
180	ocel'	KŽ 2x36W	LEVANTE SMALL 10 LED	24	
182	betón	RVL 125W	Archilede S 16 LED	36	V10A
184	betón	SHC 70W	Archilede S 16 LED	36	V10A
186	betón	RVL 125W	Archilede S 16 LED	36	V10A
188	betón	SHC 70W	Archilede S 16 LED	36	V10A
190	betón	RVL 125W	Archilede S 16 LED	36	V10C
192	betón	SHC 70W	Archilede S 16 LED	36	V10A
194	betón	RVL 125W	Archilede S 16 LED	36	V10A
196	betón	RVL 125W	Archilede S 16 LED	36	V05A
198	betón	RVL 125W	Archilede S 16 LED	36	V05A
206	betón	RVL 125W	Archilede S 16 LED	36	V05C
206A		doplnenie	Archilede S 16 LED	36	V20C
207	nový ocel' 6m	doplnenie	LEVANTE SMALL 10 LED	24	
208	nový ocel' 6m	doplnenie	LEVANTE SMALL 10 LED	24	
209	nový ocel' 6m	doplnenie	LEVANTE SMALL 10 LED	24	
210	nový ocel' 8m	doplnenie	Archilede S 16 LED	36	UD1 1000 pr. 89
211	nový ocel' 8m	doplnenie	Archilede S 16 LED	36	UD1 1000 pr. 89
212	nový ocel' 8m	doplnenie	Archilede S 16 LED	36	UD1 1000 pr. 89
		ocelový stožiar 8m	3 ks		doplniť
		RVO	2 ks		vymeniť

2.

Modernizácia VO v obci Michal na Ostrove sa bude realizovať:

Termín začiatku realizácie: 40 dní od právoplatnosti koncesnej zmluvy

Termín ukončenia realizácie: 8 týždňov od termínu začiatku realizácie

V Bratislave

dňa:

5.5.2015

h d