

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Prístavba garáže k hasičskej zbrojnici, Kostolné - Babulcov Vrch Miesto: Kostolné - Babulcov Vrch

JKSO:

Spracoval:

Dňa:

Rozpočet: 013/2018

Zmluva č.:

Obderateľ: Obecny úrad Kostolné

IČO:

Kostolné

DÍČ:

Dodávateľ: Miroslav Kopinec

IČO: 32723903

DÍČ: 1035614580

Projektant: KERAMOSPOL projekt, s.r.o.,

IČO: 44036116

DÍČ: 2022558384




91101 Trenčín

1 M3 OP	35 640	1 M	35 640
1 M2 ZP	35 640		35 640
1 M2 UP	35 640		35 640

ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	13 455,15	65,38
2	PSV:	6 862,63	4 526,24
3	MCE:		
4	line:		
5	Sučet:	20 317,78	4 591,62
			24 909,40

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zaradenie:		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Stážene podmienky		
14			
15			
		Sučet nádkov 11 až 14:	

E	Celkové náklady		
21	Sučet nádkov 5, 10, 15 a 20:	29 700,00	29 700,00
22	DPH 20% z:	29 700,00	5 940,00
23	DPH 0% z:		
24	Sučet nádkov 21 až 23:		35 640,00
F	Odpočet - prípočet		

obderateľ, obstarávateľ	podpis:	18.12.2018	pečiatka:
			
			
odberateľ, zhotoviteľ	podpis:	18.12.2018	pečiatka:
			

Kopinec Miroslav
916 13 Kostolné 2
IČO: 32 723 903
DIČ: SK 10 356 14 580
Tel: 0907 758 820

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Popis	Kód	cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia,	vykaz-vymer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
-------	-----	------	-------------	---	-------------	----------	----------------	-----------------	-------	-------

Spracoval:

JKSO :

Datum:

PRÁCE A DODÁVKY HSH

1 - ZEMNE PRÁČE

1 272	12110-1101	0,92	17,401	m3	Odstánenie omietky s premiestnením do 50 m	17,401		0,92	16,01	20
2 272	13220-1101	20,10	7,202	m3	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	7,202		20,10	144,76	20
3 272	13220-1109	16,22	7,207	m3	Prítlak za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	7,207		2,25	16,22	20
4 272	16220-1101	18,45	17,401	m3	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	17,401		1,06	18,45	20
5 272	16260-1102	32,05	7,202	m3	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	7,202		4,45	32,05	20
6 272	16710-1101	5,70	24,603	m3	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	24,603		5,70	140,24	20
7 272	17120-1201	0,65	24,603	m3	Uloženie sypaviny na skládku	24,603		0,65	15,99	20
8 272	17120-9012	31,62	7,202	m3	Poplatok za skládku zeminy	7,202		4,39	31,62	20
		415,34	415,34		1 - ZEMNE PRÁČE spolu:				415,34	

2 - ZÁKLADY

9 002	27157-1112	41,10	0,847	m3	Vankuš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	0,847		41,10	34,81	20
10 011	27332-1312	98,85	7,130	m3	Základové dosky zo železobetónu tr. C20/25	7,130		98,85	704,80	20
11 011	27335-1215	7,01	2,208	m2	Debnenie základových dosiek zhotovenie	2,208		7,01	15,48	20
12 011	27335-1216	1,60	2,208	m2	Debnenie základových dosiek odstránenie	2,208		1,60	3,53	20
13 011	27336-2033	5,95	47,532	m2	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sieť KARI d 8/8 mm, oko 150x150 mm	47,532		5,95	282,82	20
14 011	27431-36111	98,50	6,355	m3	Základové pásy z betónu prostého tr. C20/25	6,355		98,50	625,97	20
15 011	27911-3134	41,70	3,530	m2	Základový múr hr. do 30 cm z tváric strateného debnenia vr. vyplné, betón C16/20	3,530		41,70	147,20	20
16 011	27936-1821	59,67	0,053	t	Výstuž základových múrov BSt 500 (10505)	0,053		1 125,93	59,67	20
		1 874,28	1 874,28		2 - ZÁKLADY spolu:				1 874,28	

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

17 014	31023-9211	196,37	1,444	m3	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehliami v murive	1,444		196,37	283,56	20
					akejkolvek hr. na maltu MVC					
					1,96*1,45*0,30 = 0,853					
					1,00*1,97*0,30 = 0,591					
18 011	31127-5512	1 275,92	12,298	m3	Murivo z tváric PORFIX s P+D a kapsou hr. 300 PKD	12,298		103,75	1 275,92	20
					490x250x300					
					9,32*0,30*(0,10+2,03+1,47) = 10,066					
					-0,75*1,00*0,30*4 = -0,900					
					4,80*0,30*(0,10+2,03+1,47) = 5,184					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Pop.	Kod	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa,	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------	-----	-------------	--	----------	----------------	-----------------	-------	-------

19	011	31714-3930	Preklady nosné Portix 1000x150x250mm "atika" $5,10 \times 0,30 \times (2,88 - 2,28) = 0,918$ $2 \times 4 = 8,000$	8,000	kus	15,32	122,56	20
20	011	31716-1139	Preklady keramické POROTHERM 238/80/3250 mm	3,000	kus	36,15	108,45	20
21	011	31799-81111	Izolácia tepelná z polystyrénu medzi preklady v. 24 hr. 6cm	3,250	m	3,00	9,75	20
22	011	34227-2630	Prečky PORFIX 500x250x100 hr. 100 mm $1,32 \times 3,10 = 4,092$ $-0,60 \times 2,00 = -1,200$	2,892	m2	17,21	49,77	20
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	1 850,01			1 850,01	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
23	011	41732-13131	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C20/25 $(9,02 + 5,10) \times 0,30 \times 0,25 = 1,059$	1,059	m3	105,35	111,57	20
24	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhovieňie $(9,32 + 5,10) \times 0,25 = 3,605$ $(9,02 + 4,80) \times 0,25 = 3,455$	7,060	m2	5,95	42,01	20
25	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie $1,059 \times 80/1000 = 0,085$	7,060	t	2,35	16,59	20
26	011	41736-1821	Vyšúž stúžujúcich pásov, vencov BS1 500 (10505)	0,085	t	1 222,50	103,91	20
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	274,08			274,08	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
27	011	61242-1626	Omietka vnút. stien vápenná hladká "104" $2,10 \times 1,60 = 3,360$ "110" $2 \times 1,32 \times 3,10 = 8,184$ $0,60 \times 2,00 \times 2 = 2,400$ $2 \times 1,32 \times 3,10 = 8,184$ $-0,80 \times 2,00 = -1,600$ "117" $2 \times (9,02 + 4,80) \times (1,47 + 2,13) = 99,504$ $2 \times (0,75 + 1,00) \times 0,20 \times 4 = 2,800$ $-0,75 \times 1,00 \times 4 = -3,000$ $2 \times (0,75 + 0,985) \times 0,30 \times 4 = 4,164$ $-0,75 \times 0,985 \times 4 = -2,955$ $-3,00 \times 3,30 = -9,900$	111,141	m2	1,25	138,93	20
28	011	61245-6211	Postrek vnút. izolácii alebo konštr. stien malou cementovou omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikonová základ a ryhovaná 3 mm $4,758 + 36,251 = 41,009$	41,009	m2	12,05	494,16	20
29	011	62246-4235	Omietka vonk. stien štachtiena BAUMIT mozaiková so zákl. náterom Granopor, hr.zrna 2 mm $0,39 + 7,619 = 8,009$	8,009	m2	17,81	142,64	20
30	011	62246-4311	Omietka vonk. stien štachtiena BAUMIT mozaiková so zákl. náterom Granopor, hr.zrna 2 mm $2 \times (0,75 + 1,00) \times 0,15 \times 4 = 2,100$ $(2 \times (3,30 - 0,37) + 3,00) \times 0,30 = 2,658$	36,251	m2	42,13	1 527,25	20
31	011	62525-3103	Zateplenie vonk. konštr.doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém BAUMIT hr. 30 mm bez omlieky $(9,32 + 0,15) \times (2,525 + 0,97) = 33,098$ $-0,75 \times 1,00 \times 4 = -3,000$ $5,10 \times (2,88 + 1,62 - 0,97) = 18,003$ $-3,00 \times (3,30 + 1,62 - 0,97) = -11,850$	4,758	m2	25,05	119,19	20
32	011	62525-3115	Zateplenie vonk. konštr.doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém BAUMIT hr. 150 mm bez omlieky $2 \times (0,75 + 1,00) \times 0,15 \times 4 = 2,100$ $(2 \times (3,30 - 0,37) + 3,00) \times 0,30 = 2,658$	36,251	m2	42,13	1 527,25	20
33	011	62525-32031	Zateplenie vonk. konštr.doskami STYRODUR systém BAUMIT hr. 30 mm bez omlieky $2 \times (0,75 + 1,00) \times 0,15 \times 4 = 2,100$ $(2 \times (3,30 - 0,37) + 3,00) \times 0,30 = 2,658$ $5,10 \times (2,88 + 1,62 - 0,97) = 18,003$ $-3,00 \times (3,30 + 1,62 - 0,97) = -11,850$	0,390	m2	27,71	10,81	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Pop.	Číslo	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmera	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------	-------	-----	-------------	--	----------	----------------	-----------------	-------	-------

34	011	62525-3215	34	Zateplenie vonk. konštr.doskami STYRODUR systém BAUMIT hr. 150 mm bez omietky $2*(1,62-0,97)*0,30 = 0,390$	7,619	m2	75,81	577,60	20
35	011	63131-3711	35	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 8-12 cm $43,30*0,10 = 4,330$ $(5,10+0,15)*(1,62-0,97) = 3,413$ $-3,00*(1,62-0,97) = -1,950$	4,330	m3	120,00	519,60	20
36	011	63131-9153	36	Pripäťok za prehlad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 12 cm	4,330	m3	11,85	51,31	20
37	011	63131-9173	37	Pripäť. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	4,330	m3	3,78	16,37	20
38	011	63136-2162	38	Výstuž betonových mazanín zo zvarovaných sietí Karid drôtu 6 mm, oko 15 cm	43,300	m2	3,58	155,01	20
39	011	63157-1003	39	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho $(8,87+0,15)*(4,65+0,15)*0,25 = 10,824$	10,824	m3	44,90	486,00	20
40	011	63245-1131	40	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladeny hr. do 3 cm	43,300	m2	5,39	233,39	20
41	011	64294-2111	41	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	1,000	kus	6,94	6,94	20
42	MAT	553 301010	42	Zárubňa oceľová CGU 80x197x11cm P mäč.	1,000	kus	12,13	12,13	20
43	011	64899-1113	43	Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt š. nad 20 cm	3,000	m	3,66	10,98	20
44	MAT	611 9A0202	44	Parapeta vnútorná komórková plastová šír.200 mm $0,75*4 = 3,000$	3,000	m	17,75	53,25	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:					5 472,47			5 472,47	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE									
45	003	94194-1041	45	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	66,067	m2	1,75	115,62	20
46	003	94194-1291	46	Pripäťok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041 $(9,32+0,15+1,20)*(2,52+1,62) = 44,174$ $(5,10+0,15)*(2,55+1,62) = 21,893$	66,067	m2	1,16	76,64	20
47	003	94194-1841	47	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	66,067	m2	0,85	56,16	20
48	011	95290-1221	48	Výčistenie priemyselných budov alebo hál $(9,32+0,15)*(5,10+0,15) = 49,718$	49,718	m2	2,01	99,93	20
49	011	95394-50021	49	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	23,600	m	3,93	92,75	20
50	011	95394-56101	50	Profil plastový Profil zakladací $2*(0,75+1,00)*4 = 14,000$ $2*3,30+3,00 = 9,600$	14,570	m	3,39	49,39	20
51	013	96504-2141	51	Búr. podkl. beton alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2 $3,14*0,60*0,10 = 0,188$ $1,00*(0,60+0,64+0,70)*0,10 = 0,194$ $2,21*(0,60+0,66)*0,10 = 0,278$ $6,11*0,60*0,10 = 0,367$	1,027	m3	88,57	90,96	20
52	013	96508-1713	52	Búranie diazleieb xyloilit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	3,590	m2	2,10	7,54	20
53	013	96508-2923	53	Odstranenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	1,027	m3	12,53	12,87	20
54	013	96808-1115	54	Vývesenie alebo zavesenie plast. okna do 1,5 m2 "750/1000" 4 = 4,000 "1960/450" 2 = 2,000	6,000	kus	0,35	2,10	20
55	013	96808-1120	55	Vývesenie alebo zavesenie plast. dveri do 2 m2	1,000	kus	0,68	0,68	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Kód	cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo	Mena	Jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
-----	------	-------------	---	----------	------	----------	-----------------	-------	-------

56 013 96808-2110 Vybúranie plast. rámov dvojitých okien, do 1 m2 3,000 m2 12,06 36,18 20

57 013 96808-2140 Vybúranie plast. rámov dvojitých okien, nad 2 do 4 m2 2,842 m2 6,21 17,65 20

58 013 96808-2220 Vybúranie plast. dverových zárubní do 2 m2 1,970 m2 5,48 10,80 20

59 013 97103-3621 Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 10 cm 1,863 m2 3,65 6,80 20

60 013 97303-1844 Vysek. kapias pre zaviazanie múrov v murive tehel, MC hr. do 30 cm 14,040 m 14,82 208,07 20

61 013 97801-5291 Očistenie vonk. omietok váp. väpenocem. zlož. I-IV do 100 % 72,100 m2 2,00 144,20 20

62 013 97908-1111 Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km 9,250 t 10,58 97,87 20

63 013 97908-1121 Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 92,500 t 0,30 27,75 20

64 013 97908-2111 Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m 9,250 t 9,46 87,51 20

65 211 97908-7112 Nakladanie sute 9,250 t 3,39 31,36 20

66 272 97908-9002 Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demoliíc - betón kategórie "C" - ostatné 9,250 t 9,99 92,41 20

67 014 99899-1111 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 96,312 t 23,56 2 269,11 20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 3 634,35

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 13 520,53

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 711 711 71111-1001 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vod. náterom 47,532 m2 0,22 10,46 20

asfalt. penetr. 9,32*5,10 = 47,532

69 MAT 111 631500 Lak asfaltový ALP-PENETRÁL sudy 0,014 t 1 637,80 22,93 20

Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NALP vodor. 9,32*5,25*2 = 97,860

70 711 71114-1559 217,99 2,10 22,93 20

71 MAT 628 322815 Pas ťažký asfaltový DEKBIT V 60 S 35 59,688 m2 2,82 168,32 20

2*5,25+9,32*0,15*2 = 5,946

72 MAT 628 522561 Pas s modifik. asfaltom ELASTEK 40 Special mineral 59,688 m2 7,40 441,69 20

Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá 6,624 m2 7,03 46,57 20

74 MAT 283 1J2001 Fólia nopolva 8. v roľe 1m - 103251 7,684 m2 2,69 20,67 20

6,624*1,16 = 7,684

75 711 99871-1201 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m 8,570 % 2,90 24,85 20

71 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu: 953,48

712 - Povlakové krytiny

76 712 71236-1705 Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° foliou lepenou so zvaranými spojmi 97,860 m2 4,35 425,69 20

9,32*5,25*2 = 97,860

77 MAT 628 2E1605 Pas asfaltový Elastek 50 special dekor modrozelený 56,270 m2 5,26 295,98 20

Pas asfaltový Glasstek 30 Sticker Plus 56,270 m2 4,16 234,08 20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo	Mena jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
---	----------	---------------	-----------------	-------	-------

79 712 99871-2201 Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m 10,744 % 2,25 24,17 20

713 - Izolácie tepelné 979,92

712 - Povlakové krytiny spolu: 979,92

80 713 71311-1125 Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, prilepenie 43,300 m2 5,95 257,64 20

81 MAT 631 411750 Doska čadivová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 10 cm 44,166 m2 5,82 257,05 20

82 MAT 631 411795 Doska čadivová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 18 cm 44,166 m2 10,41 459,77 20

83 713 71313-1141 Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov 6,557 m2 5,55 36,39 20

84 MAT 283 1B0312 Polystyren extrudovaný Styrodur 2800 C hr.150 mm (9,32+5,10+0,15)*0,45 = 6,557 6,888 m2 33,53 224,25 20

85 713 71314-1151 Montáž tep. izolácie stiech, polozenie na sucho 48,930 m2 0,90 44,04 20

86 MAT 283 1C0307 Doska z polystyrenu EPS 150 S, 1000x500x70 mm 9,32*5,25 = 48,930 6,738 m3 86,48 582,70 20

87 713 71319-1120 Izolácia tepelná podlah, stropov, stiech vrchom, položením PE fólia 48,930 m2 1,91 93,46 20

88 713 71319-1410 Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE fólie /isotec, Tyvek a pod./ hr.0,1m 92,230 m2 4,85 447,32 20

89 713 99871-3201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 48,93+43,30 = 92,230 23,674 % 1,45 34,33 20

713 - Izolácie tepelné spolu: 2 436,95

721 - Vnútorná kanalizácia 1 242,87

Zdravotechnika 1,000 kpl 1 242,87 1 242,87 20

721 - Vnútorná kanalizácia spolu: 1 242,87

762 - Konštrukcie tesárske 664,98

91 762 76281-0017 Záklap stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na zraz hr. dosky 25 mm 48,930 m2 13,02 637,07 20

92 762 76289-5000 Spojovacie a ochranné prostredky k montáži stropov 0,122 m3 6,72 0,82 20

93 762 99876-2202 Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m 48,93*0,0025 = 0,122 6,330 % 4,28 27,09 20

762 - Konštrukcie tesárske spolu: 664,98

763 - Konštrukcie - drevostavby 664,98

94 763 76313-3440 Podhrady sadr. RIGIPS zaveseňy oceľ profil dosky RFI hr. 15 mm 43,300 m2 28,04 1 214,13 20

95 763 99876-3201 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m 12,289 % 6,90 84,79 20

763 - Konštrukcie - drevostavby spolu: 1 298,92

764 - Konštrukcie kampaňarske 1 298,92

96 764 76432-3231 Lakoplast pl. odkvapov lepená krytina rš 330 9,000 m 10,05 90,45 20

97 764 76432-3830 Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330 9,000 m 1,10 9,90 20

98 764 76433-4251 Lemovanie murov lep. kryt. lakoplast pl. rš 500 6,000 m 11,50 69,00 20

99 764 76435-12031 Lakoplast pl. žlabov podokvap. štvorhran. rš 330 dl 5m- 10,000 m 11,99 119,90 20

100 764 76435-1810 Klamp. demont. žlabov podokvap. štvorhran. rš 330, do 30° 10,000 m 1,10 11,00 20

101 764 76435-2313 Montáž PZ žlabové hrdlo HRD100 d-100 2,000 kus 3,85 7,70 20

102 MAT 553 442910 Hrdlo žlabové PZ lisované HRD d-100 2,000 kus 0,99 1,98 20

103 764 76435-9261 Klamp. príslušenstvo prskrutkovanie hákov podokvapových 10,000 kus 1,87 18,70 20

104 764 76441-0350 Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 330 3,000 m 13,25 39,75 20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

№	Kód	Obj.	Kód	Popis položky, stavbebného dielu, remesia, výkaz-vymer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
---	-----	------	-----	--	----------	----------------	-----------------	-------	-------

105	764	76441-0850		Klam, demont. parapetov ř 330	4,960	m	1,18	5,85	20
				$0,75 \cdot 4 + 1,96 = 4,960$					
106	764	76445-12011		Lakoplast. pl. rúry odpadové štvorhran. S80	8,000	m	12,07	96,56	20
107	764	76445-1801		Klam, demont. rúr odpadových štvorhran. 75	8,000	m	0,55	4,40	20
108	764	76473-11145		Oplechovanie múrov z lakopkast. plechu ř 470	6,000	m	14,00	84,00	20
109	764	99876-4201		Presun hmôt pre klamplarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	5,300	%	1,60	8,48	20
764 - Konštrukcie klamplarske spolu: 567,67									
110	766	76666-1112		Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krdl. do 0,8m	1,000	kus	6,54	6,54	20
111	MAT	611 617220		Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované biele + kovanie	1,000	kus	78,98	78,98	20
112	766	99876-6201		Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,885	%	0,60	0,53	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu: 86,05									
113	767	76763-1112		Montáž okien plastových jednokrídlových 750 x 1000 mm	4,000	kus	33,55	134,20	20
114	767	76765-8132		Montáž vrat sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	1,000	kus	138,28	138,28	20
115	MAT	553 4492780		Sekčne garážové vrata zateplene so zárubňou 3000x3500 mm	1,000	kus	1 435,00	1 435,00	20
116	767	99876-7201		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	17,326	%	0,70	12,13	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavbeňe spolu: 1 719,61									
117	771	77157-5109		Montáž podlah z dlaždíc keram. rez. hlad. 300x300 do tmelú	3,520	m2	14,25	50,16	20
118	MAT	597 637255		Dlažba keramická 300x300	3,526	m2	14,10	51,13	20
119	771	77157-9791		Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podlah keram.	3,520	m2	0,38	1,34	20
120	771	99877-1201		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	1,030	%	3,75	3,86	20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu: 106,49									
121	773	77761-5220		Natery beton. podlah - protišašny	43,300	m2	8,97	388,40	20
122	773	99877-7201		Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	3,884	%	0,35	1,36	20
773 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu: 389,76									
123	771	78144-7344		Montáž obkladov stien z obkladčiek hutných, keram. do tmelú flex. 200x200 mm	19,364	m2	15,14	293,17	20
124	MAT	597 670805		Obklad keramický 200x200	19,945	m2	12,62	251,71	20
125	771	78144-9704		Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. hut.	19,364	m2	0,27	5,23	20
126	771	99878-1201		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	5,525	%	2,10	11,60	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Pop.	Kod	Kod polozky	Popis polozky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------	-----	-------------	---	----------	----------------	-----------------	-------	-------

781 - Obklady z obkladáčiek a dosiek spolu: 561,71

				561,71			561,71	
--	--	--	--	--------	--	--	--------	--

784 - Malby

127 784 78445-2372

Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do 5m 240,800 m2 1,20 288,96 20

47,70+15,80+29,32+3,52+101,16+43,30 = 240,800

128 784 78449-2110

Ostatné maliarske práce, penetovanie 240,800 m 0,38 91,50 20

784 - Malby spolu: 380,46

11 388,87

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 11 388,870

OSTATNE

OSTATNE

129 NAD 21-1 -

Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom 1,000 kpl 4 790,60 20

OSTATNE spolu: 4 790,60

4 790,60

OSTATNE spolu: 4 790,60

4 790,60

Za rozpočet celkom

29 700,00

Spracoval: JKSO :
 Datum:

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesia		Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Spolu
						Súč v tonách

415,34	0,00	415,34	0,00000	0,00	0,00	0,00
1 874,28	0,00	1 874,28	37,16792	0,00000	0,00	0,00
1 850,01	0,00	1 850,01	13,36269	0,00000	0,00	0,00
274,08	0,00	274,08	2,67606	0,00000	0,00	0,00
5 407,09	65,38	5 472,47	43,03196	0,00000	0,00	0,00
3 634,35	0,00	3 634,35	9,32375	0,00000	0,00	0,00
13 455,15	65,38	13 520,53	105,56238	0,00000	0,00	9,172
299,87	653,61	953,48	0,63483	0,00000	0,00	0,00
449,86	530,06	979,92	0,00294	0,00000	0,00	0,00
913,18	1 523,77	2 436,95	0,52972	0,00000	0,00	0,00
1 242,87	0,00	1 242,87	0,00000	0,00000	0,00	0,00
664,98	0,00	664,98	0,00034	0,00000	0,00	0,00
1 298,92	0,00	1 298,92	0,02468	0,00000	0,00	0,00
565,69	1,98	567,67	0,11026	0,00000	0,00	0,078
7,07	78,98	86,05	0,02000	0,00000	0,00	0,00
284,61	1 435,00	1 719,61	0,34072	0,00000	0,00	0,00
55,36	51,13	106,49	0,08618	0,00000	0,00	0,00
389,76	0,00	389,76	0,03984	0,00000	0,00	0,00
310,00	251,71	561,71	0,34371	0,00000	0,00	0,00
380,46	0,00	380,46	0,04334	0,00000	0,00	0,00
6 862,63	4 526,24	11 388,87	2,17655	0,00000	0,00	0,078
4 790,60	0,00	4 790,60	0,00000	0,00000	0,00	0,00
4 790,60	0,00	4 790,60	0,00000	0,00000	0,00	0,00
25 108,38	4 591,62	29 700,00	107,73893	0,00000	0,00	9,250

KRYCÍ LIST

PRÍSTAVBA GARÁŽE K HASIČSKEJ ZBRŮJNICI

Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

KOSTOLNÉ - BABULICOV VRCH

Miesto: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Milan Garaj Milan Garaj iČO: iČO DPH: iČO: iČO DPH: iČO: iČO DPH: iČO: iČO DPH: Datum: iČO: iČO DPH:

Náklady z rozpočtu	4 790,60		
Ostatné náklady	0,00		
Cena bez DPH	4 790,60		
DPH základná	20,00%	z	4 790,60
znižena	10,00%	z	0,00
Cena s DPH	€	V	5 748,72

Stavba:

Časť:

Projektant


Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Datum a podpis: 18.12.2018

Pečiatka



Handwritten signature in blue ink.

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Miroslav Kopinec

Kopinec Miroslav
916 13 Kostolné 2
IČO: 32 723 903
DIČ: SK 10 356 14 580
Tel: 0907 758 820

Datum a podpis: 18.12.2018

Pečiatka

Handwritten signature in blue ink.

REKAPITULÁCIA

PRÍSTAVBA GARÁŽE K HASIČSKEJ ZBRONICI

Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

KOSTOLNĚ - BABULICOV VRCH

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Milan Garaj
Milan Garaj

Cena celkom [€]

Kód - Popis	1) Náklady z rozpočtu	921 - Elektromontáže	P - Ostatné	2) Ostatné náklady	Celkové náklady za stavbu (1) + 2)
	4 790,60	3 746,60	298,00	0,00	4 790,60

VÝKAZ VÝMER

PRÍSTAVBA GARáže K HASIČSKEJ ZBRŮJNICI

Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

KOSTOLNÉ - BABULICOV VRCH

Datum:

Projektant:
Spracovateľ:

Milan Garaš
Milan Garaš

Náklady z rozpočtu

4 790,60

921 - Elektromontáže

№	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [€]	Cena celkom [€]
1	Z10101431	Trubka dvojpiašťová KOPODUR	m	150,000	0,98	147,00
2	3411316001	Trubka ohybná FXP 32mm	m	150,000	0,65	97,50
3	Z10101431	Trubka dvojpiašťová KOPODUR	m	35,000	0,80	28,00
4	3411316001	Trubka ohybná FXP 20mm	m	35,000	0,55	19,25
5	Z10110301	Zhotovenia profilového otvoru a vrátane zapojenia	ks	2,000	5,33	10,66
6	3580207900	Vypínač č.1	ks	1,000	6,00	6,00
7	3580207900	Vypínač č.5	ks	1,000	7,90	7,90
8	Z1011454	Ventilátor axiálny 230V	ks	1,000	8,40	8,40
9	345031544	VENTILÁTOR S DOBEHOM, 230V/10A, IP40	ks	1,000	23,00	23,00
10	Z10111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	8,000	10,00	80,00
11	3450317700	Zásuvka 2N+PE, jednoduchá	ks	8,000	7,60	60,80
12	Z10111043	Šporáková prípojka, 250 V, 380 V, 10 A 3P + Z	ks	1,000	7,50	7,50
13	3450321700	Šporáková prípojka	ks	1,000	23,90	23,90
14	962031132	Búranie priečok z tehlí palených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	10,000	28,30	283,00
15	96202522	Murárske práce, zacištenie drážky	hod	10,000	11,00	110,00
16	Z101125443	Pohybový senzor nastenný 360 stupňov	ks	1,000	10,25	10,25
17	3450321700	Pohybový senzor nastenný, IP44	ks	1,000	33,50	33,50
18	Z101125443	Svietidlo nástenne	ks	1,000	11,00	11,00
19	3450321700	SVIETIDLO NÁSTENNE, LED 100W, 230V/10A, IP44	ks	1,000	52,00	52,00
20	Z10202004	Svietidlo stropné	ks	1,000	8,50	8,50
21	3480718650	STROPNÉ SVIETIDLO LED - 50W/230V IP44	ks	1,000	75,45	75,45
22	Z10453504	Svietidlo stropné	ks	1,000	8,00	8,00
23	3445350	SVIETIDLO STROPNÉ LED 18W, 230V/10A, IP20	ks	1,000	95,45	95,45
24	Z10220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	20,000	0,60	12,00
25	3544224100	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný	m	20,000	1,17	23,40
26	Z10220101	Podpery vedenia FeZn na strechu PV24	m	15,000	1,78	26,70
27	3544217850	Podperá vedenia ocelová žiarovo zinkovaná	ks	15,000	2,00	30,00
28	Z10220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	4,000	2,00	8,00
29	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná	ks	4,000	0,50	2,00
30	Z10220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	2,000	2,10	4,20
31	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná	ks	2,000	0,90	1,80
32	Z10220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2,000	2,10	4,20
33	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná	ks	2,000	1,00	2,00
34	Z10220260	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SJ02	ks	12,000	1,90	22,80
35	3544221650	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	ks	12,000	2,20	26,40
36	Z10220247	Zmena typ FeZn ZT2	ks	6,000	28,50	171,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [€]	Cena celkom [€]
1	K	P	Doprava	kpl	1,000	95,00	95,00
2	K	P	Revízie	kpl	1,000	50,00	50,00
3	K	P	Pojazdné lešenie	kpl	1,000	55,00	55,00
4	K	P	Projekt skutkového stavu	kpl	1,000	98,00	98,00
							298,00

P - Ostatné

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [€]	Cena celkom [€]
1	K	P	Káblové rhyhy šír. 35 hĺbka 80 zemina tr. 3	m	10,000	9,90	99,00
2	K	P	Zásyp rhyhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	10,000	5,10	51,00
							746,00

M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [€]	Cena celkom [€]
37	M	3544220000	Zemná tyč ocelovo žiarovo zinkovaná l=2,0m	ks	6,000	19,00	114,00
38	K	210220021	izolácie spojov Ø 10mm	m	10,000	0,90	9,00
39	K	210220243	Svorka Fezn spojovacia S5	ks	4,000	1,60	6,40
40	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelova žiarovo zinkovaná označenie S5 s p. 2 skr	ks	4,000	0,40	1,60
41	K	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	45,000	0,20	9,00
42	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	45,000	0,45	20,25
43	K	210800187	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	120,000	0,20	24,00
44	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	120,000	0,10	12,00
45	K	210800198	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x1,5	m	34,000	0,45	15,30
46	M	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	34,000	0,20	6,80
47	K	220260103	Krabičkový rozvod. Acidur, upev. na podklad alebo do príprav. lôžka, zapojenie, od - a zaviečk. so 4 vývodmi	ks	5,000	9,80	49,00
48	M	3410350242	Krabičková ACID Krabica ACID	ks	5,000	4,50	22,50
49	K	220260103	Krabičkový rozvod. Acidur, upev. na podklad alebo do príprav. lôžka, zapojenie, od - a zaviečk. so 4 vývodmi	ks	12,000	1,98	23,76
50	M	3410350242	Krabičková KU68 Krabica KU68	ks	12,000	0,90	10,80
51	K	P	Doplnenie rozvádzač RH	kpl	1,000	710,00	710,00
52	M	P	Doplnenie rozvádzača RH	kpl	1,000	1 170,63	1 170,63
							714,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Objekt: Prístavba garáže k hasičskej zbrojnici-Kostolné ZTI

Objednávateľ:

Fotovite : Miroslav Kopinec

Miesto: Kostolné

Spracoval:

Dátum: 15. 11. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia						
1	721171205	Potruba z rúr PE-HD GEBERIT 63/3 ležaté zavesené	m	4,000	32,000	128,000
2	721171206	Potruba z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 ležaté zavesené	m	6,000	30,000	180,000
20	721171809	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojacieho nad 114 do D160, -0,00263t	m	1,000	1,400	1,400
3	721173205	Potruba z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	4,000	7,500	30,000
4	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusť D 50x1, 8	ks	3,000	2,600	7,800
5	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	24,000	0,800	19,200
6	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	24,000	0,550	13,200
7	998721101	Presun hrdie pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,395	20,100	7,940

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod						
8	722172111	Potruba z plastových rúr PP-R D20/2,8 - PN16, polybutylén zväzanim	m	10,000	7,000	70,000
9	722181111	Ochrana potrubia pískovými piesmi do DN 20	m	10,000	1,000	10,000
10	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusť DN 15	ks	3,000	5,800	17,400
11	722290226	Tlaková skúška vodotěsného potrubia závlahového do DN 50	m	10,000	1,200	12,000
12	998722101	Presun hrdie pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,105	18,100	1,901

725 Zdravotechnika - zariadenie, predmety						
13	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výkovej armatúry	sub.	2,000	30,000	60,000
14	642110006200	Umývadlo keramické ZETA-80, rozmer 470x600x205 mm, biela, JIKA	ks	2,000	29,200	58,400
15	725241112	Montáž - keramická spracovacia spracovacia 900x900 mm	sub.	1,000	40,100	40,100
16	5542300000800	Spracovacia keramická spracovacia spracovacia PACIFIK, rozmer 900x900 mm, výška 30 mm, KIDLO	ks	1,000	136,930	136,930
17	725539160	Montáž elektrického zariadenia maľoúložného prepáchaného do 5 TL	sub.	3,000	9,000	27,000
18	541310000100	Elektrický (prekrový) zariadenie ED 3 P bezúškový HAKI maľoúložný z bieleho, inštalácia nad umývadlo, objem 5 l,	ks	2,000	115,000	230,000
19	541310000300	Elektrický (prekrový) zariadenie ED 344 P bezúškový HAKI maľoúložný z bieleho, inštalácia do sprchy, HAKI	ks	1,000	138,000	138,000
21	725869301	Montáž západovej, uzamykateľnej pre zariadenie predmety, umývadla do D 40	ks	2,000	2,000	4,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Právna garáž k hasičskej zbrojnici-Kostolné ZTT

Objekt:

Objednávateľ:

Projekt: Miroslav Kopinec

Miesto: Kostolné

Spracoval:

Dátum: 15. 11. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	551620008700	Západňová uzávierka umývadlová nábytková HL137/40, prípojovacím závitom, čistiacim kusom a rozetou, oločny odtok, PP	ks	2,000	18,000	36,000
23	725869340	Montáž západňovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	2,600	2,600
24	551620002800	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast, GEBERIT	ks	1,000	11,000	11,000

Celkom

1 242,870